



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 187/OIRM/2020, ve znění dodatku č. 1

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 27.01.2020, usn. č. 68/2020
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 01.06.2020, usn. č. 403/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C14184.
(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

u Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, jednatelem
26342812
CZ26342812

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.02.2020 smlouvu o dílo a dne 15.05.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnových listech č. 7-9 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 7-9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 7-9

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Čestmír Kabátník, Aspira projekční ateliér, náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, IČO 11297441, ze října 2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	9 104 699,19 Kč
DPH	1 911 986,83 Kč
Cena včetně DPH	11 016 686,02 Kč

DPH bude účtována podle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 7-9

Příbrami dne:

12 -06- 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
osta

**SILNICE
NEPOMUK**
s.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošt
IČ: 263 42 812; www.sinepo.cz

.....
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala, jednatel



Změnový list č. 7
V Í C E P R Á C E

Název akce:	<i>Úprava veřejného prostranství "CII" v Příbrami</i>	
SoD (číslo ze dne):	<i>187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)</i>	
Popis a důvod víceprací:	<i>SO 02 - kanalizace</i> Při pokládce dešťové kanalizace došlo ke kolizi s tělesem horkovodu, kterým bylo nutno projít. Byly vybourány otvory pro průchod kanalizačního potrubí. Po osazení potrubí bylo toto podepřeno zídka z bednicích tvarovek vyplněných betonem. Prostupy byly začištěny a utěsněny proti průsaku vody do tělesa horkovodu. Při pokládce revizní šachty bylo nutno ubourat část stávající šachty CETIN.	
Ocenění víceprací v Kč :	<i>12 783,45 bez DPH (viz. Příloha č.1)</i>	
Potvrzení změny		
Za TDS:	<i>Ing. Milan Krejca</i>	Dne:
za autorský dozor:	<i>Ing. Arch. Antonín</i>	Dne: <i>24.05.2020</i>
za zhotovitel:	<i>Tomáš Duzbaba</i>	Dne: <i>24.05.2020</i>
za objednatel:	<i>Ing. Eva Černá</i>	Dne: <i>24.05.2020</i>

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 7

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Área:		Soupis změn k oceněnému výkazu výměr									
Druh:		Kanalizace - Prostup kanalizace tříděním horkovodu									
Objekt:		SO - 02									
Číslo a název objektu:											
P.č.	Nad položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve změně	množství po změně	rozdílné množství	cenová jednotka po změně Kč	cenová jednotka ve změně Kč	rozdílná cena ve změně Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
	1										1 522,08 Kč
8	130 001 101	Příplatek za ztížené odkopávky nebo protokopávky v blízkosti inženýrských sítí (2*2*2=8)	m3	248,800	254,800	6,000	180,26	48 956,17 Kč	48 478,25 Kč	1 522,08 Kč	
	2										1 572,00 Kč
1000	279 113 124	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárné zbraceného bednění včetně výplně z betonu ř. C 12/16 - podepření potrubí (2*0,8=1,2)	m2	0,000	1,200	1,200	1 310,00	0,00 Kč	1 572,00 Kč	1 572,00 Kč	
	3										1 006,26 Kč
1001	358 326 114	Bourění stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (otvory do tělesa horkovodu 3,14*0,2*0,2*0,3*2=0,075) (ubourání stěny šachty 1*1*0,1*0,1)	m3	0,000	0,176	0,176	5 750,00	0,00 Kč	1 006,25 Kč	1 006,25 Kč	
	8										2 200,00 Kč
1002	899 000 001	Montáž a dodávka dělené zaklapávací chráničky D 160 mm	m	0,000	4,000	4,000	550,00	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	9										6 260,00 Kč
1003	715 291 915	Uřízení prostupů železobetonovou konstrukcí do průměru 400 mm	kus	0,000	2,000	2,000	3 140,00	0,00 Kč	6 280,00 Kč	6 280,00 Kč	
	997										203,12 Kč
76	997 221 561	Vodorovná doprava sítí z kusových materiálů do 1 km	t	643,462	643,892	0,420	54,66	35 171,63 Kč	35 194,69 Kč	22,98 Kč	
77	997 221 569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí z kusových materiálů (7,77*10=77,7)	t	6 434,620	6 438,820	4,200	14,56	93 688,07 Kč	93 749,22 Kč	61,15 Kč	
79	997 221 612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	643,620	644,040	0,420	143,36	92 289,36 Kč	92 329,57 Kč	90,21 Kč	
80	997 221 815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	626,892	626,282	-0,610	140,00	87 620,68 Kč	87 679,48 Kč	58,80 Kč	
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											12 753,48 Kč

Změnový list č. 8
V Í C E P R Á C E

Název akce:	Úprava veřejného prostranství "CII" v Příbrami	
SoD (číslo ze dne):	187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)	
Popis a důvod víceprací:	SO 02 - kanalizace a závlahy včetně zemních prací SO 01 - zpevněné plochy Při hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci byl zjištěn v trase i mimo trasu v budoucí konstrukci komunikací betonový základový pás o šířce 0,8 až 1,2 m a výšce 1,2 až 1,4 m. Horní část betonového pasu se nachází v hloubce 0,3 m pod povrchem pochozí plochy prostranství. Jedná se zřejmě o základ ke stavebnímu jeřábu z doby výstavby okolních budov a po dokončení výstavby okolních bytových domů nebyl odstraněn. Tento betonový pás je nutno v místě, kde se kříží s plánovanou stavební činností, vybourat. K ocenění víceprací byly použity položky a jednotkové ceny ze stavebního objektu SO 01 - zpevněné plochy. Položka č. 961 044 111 - bourání základů vychází z aktuální ceníkové databáze ÚRS Praha 1/2020. Změnový list č. 8 zohledňuje stav zjištěný ke dni 19.5.2020.	
Ocenění víceprací v Kč :	735 113,52 bez DPH (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny		
za TDS:	Ing. Milan Krejca	Dne:
za autorský dozor:	Ing. Arch. Antonín	Dne: 24.05.2020
za zhotovitele:	Tomáš Duzbaba	Dne: 24.05.2020
za objednatele:	Ing. Eva Černá	Dne: 24.05.2020

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 5

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Abstrakce:		Soupis změn k oceněnému výkazu výměr									
Stavba:											
Objekt:	Kanalizace + Komunikace - Bourání základových pasů										
Číslo a název objektu:											
P.Č.	Kód položky	popis položky	měrná jednotka	hodnota ve výkazu / položku č.1	hodnota po změně	rozdiel množství	rozdiel jednotek po změně	rozdiel celk. ceny Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	rozdiel celk. ceny Kč	
	1										
1001	991 044 111	Bourání základů z betonu prostého (1,2*1,2*125=180 m3)	m3	86,400	268,400	182,000	182,000	157 536,00 Kč	260 828,00 Kč	738 113,63 Kč	
76	997 221 561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (180 m3*2=366 t)	t	190,080	588,080	398,000	398,000	21 045,36 Kč	10 389,77 Kč	643 800,00 Kč	
77	997 221 569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (398*10=3980)	t	1 900,800	5 960,800	3 960,000	3 960,000	67 657,80 Kč	27 675,65 Kč	21 045,36 Kč	
79	997 221 912	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	190,080	588,080	398,000	398,000	66 770,66 Kč	27 249,37 Kč	67 657,80 Kč	
80	997 221 915	Poplatek za uložení na skládce (ekvádromné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	190,080	588,080	398,000	398,000	55 440,00 Kč	28 611,20 Kč	55 440,00 Kč	
Rozdíl opravd. Sob/dodávku č.1 celkem Kč:										738 113,63 Kč	

Za TOS:

Za stavebníka:

Změnový list č. 9

VÍCEPRÁCE

Název akce:	<i>Úprava veřejného prostranství "CII" v Příbrami</i>	
SoD (číslo ze dne):	<i>187/OIRM/2020 ze dne 25.2.2020 (schválená RM dne 27.1.2020, č. usn. 68/2020)</i>	
Popis a důvod víceprací:	<p style="text-align: center;"><i>SO 02 - kanalizace a závlaky včetně zemních prací</i> <i>SO 01 - zpevněné plochy</i></p> <p>Při hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci byla zjištěna v trase i mimo trasu v budoucí konstrukci komunikací železobetonová deska o rozměrech 100 x 40 x 400 cm (šířka x výška x délka). Horní část železobetonové desky se nachází v hloubce 0,3 m pod povrchem pochozí plochy prostranství. Tuto železobetonovou desku je nutno v z důvodu křížení s plánovanou stavební činností, vybourat. K ocenění víceprací byly použity položky a jednotkové ceny ze stavebního objektu SO 01 - zpevněné plochy. Položka č. 961 055 111 - bourání základů ze ŽB vychází z aktuální ceníkové databáze ÚRS Praha 1/2020. Změnový list č. 9 zohledňuje stav zjištěný ke dni 19.5.2020.</p>	
Ocenění víceprací v Kč :	<i>10 113,10 bez DPH (viz. Příloha č.1)</i>	
Potvrzení změny		
za TDS:	<i>Ing. Milan Krejčí</i>	Dne:
za autorský dozor:	<i>Ing. Arch. Antonín</i>	Dne: <i>24.05.2020</i>
za zhotovitele:	<i>Tomáš Duzbaba</i>	Dne: <i>24.05.2020</i>
za objednatele:	<i>Ing. Eva Černá</i>	Dne: <i>27.05.2020</i>

Příloha č.1 – oceněný soupis prací

Změnový list č. 9

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce :											
Stavba :											
Objekt :											
Číslo a název objektu :											
P.Č.	Kód položky	popis položky	měrné jedn.	hmotnosti ve směsíci / objemu č. 1	rozšířené množství směsíci	rozšířené množství	cenář měr jevných pro změněné Kč	odč. cena ve směsíci Kč	celková cena pro změněné Kč	rozšíř. celk. ceny Kč	
	1										
1001	961 055 111	Bourání zákládů z betonu železobetonového (1*0,4*4=1,6 m3)	m3	0,000	1,600	1,600	5 160,00	0,00 Kč	8 298,00 Kč	10 143,10 Kč	
76	987 221 561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (1,6 m3*2,4=3,84 t)	t	190,080	193,920	3,840	54,66	10 366,77 Kč	10 509,67 Kč	208,89 Kč	
77	987 221 589	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (3,84*10=38,4)	t	1 800,800	1 839,200	38,400	14,58	27 675,65 Kč	28 234,75 Kč	559,10 Kč	
78	987 221 612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	190,080	193,920	3,840	149,36	27 249,67 Kč	27 800,37 Kč	550,60 Kč	
80	987 221 615	Poplatek za uložení na skládce (akciškovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	190,080	193,920	3,840	140,00	28 611,20 Kč	27 148,80 Kč	537,60 Kč	
Rozdíl oproti SoDůdodávku č.1 celkem Kč:										10 143,10 Kč	

Za TDS: [redacted]

[redacted]